



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Челябинской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2023 г. № 117

г. Куса

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сетей уличного освещения
на территории Кусинского городского поселения
Челябинской области на 2024 – 2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Кусинского городского поселения постановляет:

1. Отменить действие постановления Администрации Кусинского городского поселения от 14.01.2020 г. №4/1 «Об утверждении адресной программы Развитие сетей уличного освещения на территории Кусинского городского поселения Челябинской области»
2. Утвердить муниципальную программу " Развитие сетей уличного освещения на территории Кусинского городского поселения Челябинской области на 2024 – 2026 годы " , приложение 1;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
- 4.Общему отделу Администрации Кусинского городского поселения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Кусинского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кусинского городского поселения



А.В. Чистяков

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Кусинского городского поселения
От 28.11.2023 г. № 117

ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

2023 г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Наименование программы	Программа «Развитие сетей уличного освещения на территории Кусинского городского поселения Челябинской области на 2024 – 2026 годы» (далее - Программа)
2. Основания для разработки программы	Статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
3. Заказчик программы	Администрация Кусинского городского поселения Челябинской области.
4. Разработчик программы	Администрация Кусинского городского поселения Челябинской области.
5. Исполнители программы	- Администрация Кусинского городского поселения; (АКГП) - Сетевая организация; - Участники программы:
6. Цель программы	Развитие сетей уличного освещения, повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение, улучшение комфортности и безопасности жителей
8. Этапы и сроки реализации программы	2024 - 2026 годы 1 этап – 2024 год 2 этап – 2025 год 3 этап – 2026 год
9. Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования программы из местного бюджета в 2024 году- в том числе: МБ – 5780,00 тыс. руб. в 2025 году- в том числе:

	<p>МБ- 5880,00 тыс. руб.</p> <p>в 2026 году - в том числе:</p> <p>МБ – 5980,00 тыс. руб.</p>
10. Контроль и организация за исполнением мероприятий по программе	<p>Общее руководство и контроль над реализацией адресной программы осуществляет администрация Кусинского городского поселения</p> <p>В процессе разработки проектно – сметной документации и учитывая фактическое состояние сетевого уличного освещения, в Программу могут быть внесены коррективы в пределах выделяемого финансирования.</p>
11. Ожидаемые конечные результаты программы	<ul style="list-style-type: none"> - улучшение условий и комфортности проживания граждан; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; - повышение безопасности дорожного движения; - снижение уровня криминогенной обстановки в КГП Челябинской области; - снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии; - снижения эксплуатационных расходов на содержание сетей уличного освещения; - повышение туристической привлекательности в г. Куса.

**ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Администрация Кусинского городского поселения предоставляет услугу населению по наружному освещению улиц. Уличное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц города, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена общим состоянием сетей уличного освещения на территории поселения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию сетей наружного освещения на территории Кусинского городского поселения на период 2024 - 2026 годы.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики городского поселения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного освещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей городского поселения.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;
- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;
- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);
- устройства защиты и заземления;
- шкафы с приборами учёта потребляемой электроэнергии;
- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

В городе Куса с 2019 года, уличное освещение осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Большой физический износ сетей уличного освещения требует больших затрат на эксплуатацию. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным характеристикам. В 2010 году в г Куса была одна линия уличного освещения с щитом управления (с прибором учета) по ул. Декабристов длиной 750 метров. Сети уличного освещения были разрозненными. Основная задача, восстановить сети уличного освещения, а именно: отдельно стоящие фонари уличного освещения объединить, установить приборы учета электроэнергии в ближайших ТП или на границе ответственности. Кусинские районные электрические сети, взимали плату за уличное освещение по количеству уличных фонарей, вне зависимости работает фонарь или нет, так как, не было приборов учета. На сегодняшний день между потребителем и поставщиком договорные отношения, определены границы ответственности, установлено 20 приборов учета УО (14,5 км.), это 289 фонарей УО и примерно 950 фонарей УО - одиночных.

В таблице № 1 Улицы, на которых установлены приборы учета УО.

№	Границы ответственности	Наименование улиц	Протяженность в м.п
1.	На опоре ул. Декабристов	ул. Декабристов	750
2.	ТП-35	ул. Герцена	550
3.	ТП-25	ул. Спартак	950
4.	ТП-13А	ул. Ленинградская	650

5.	ТП-4	ул. М. Бубнова	200
6.	ТП-ЦРП	ул. М. Бубнова	400
7.	ТП-12	ул. Суворова, ул. Победы.	600
8.	На опоре	ул. Советская, ул. Фрунзе	400
9.	На опоре	ул. 3- Интернационала	350
10.	ТП-2	ул. Ленина	750
11.	На опоре	ул. Мира	900
12.	ТП-32	ул. Елькина, ул. Олимпийская	250
13.	На опоре	ул. Толстого	300
14.	На опоре	Лыжная трасса «Стадион Рубин»	500
15.	На опоре	ул. Индустриальная, Площадь	350
16.	На двух опорах	ул. Свердлова, ул. Панфилова, ул. 8-Марта, ул. Некрасова, ул. Железнодорожная.	1500
	Итого:		9400

В таблице № 2 указаны денежные средства из местного бюджета направленные на обслуживание УО, восстановление и монтаж УО, на оплату электроэнергию УО по годам.

№	Наименование работ	стоимость работ в т.руб. 2024г.	стоимость работ в т.руб. 2025г.	стоимость работ в т.руб. 2026г.	стоимость работ в т.руб. 2027г.	стоимость работ в т.руб. 2028г.	стоимость работ в т.руб. 2029 г.
	Обслуживание уличного освещения	700	800	900	900	900	<u>900</u>
	Техприсоединение уличных сетей	30	30	30	30	30	<u>30</u>
	Оплата за электроэнергию уличного освещения	5050	5050	<u>5050</u>	5050	5050	5050
	Итого:	5780	5880	5980	5980	5980	5980

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию адресной программы

Потребность в финансовых средствах на проведение развития сетей уличного освещения (УО) определена согласно коммерческих предложений Инвестирующих организаций, областного или местного бюджета.

Общий объем финансовых средств по программе определен с учетом местного бюджета.

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств осуществляется через государственного заказчика программы – Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, при наличии программы и предоставлении проектов, прошедших государственную экспертизу.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней.

- Объемы финансовых средств необходимый на реализацию адресной программы по этапам и срокам 2024 г. – 2026 г. **Приложение № 1**

- Объемы финансовых средств необходимых на реализацию адресной программы по объектам сетей УО. **Приложение 2.**

- Объемы финансовых средств необходимых на реализацию адресной программы по годам. **Приложение 3.**

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

- 1) Повысить надежность работы системы уличного освещения.
- 2) Снизить потребление электроэнергии.
- 3) Снизить расходы на эксплуатацию объектов уличного освещения.
- 4) Улучшение комфорта и безопасности жителей.

Раздел 3. Система организации выполнения программы.

3.1. Система организации выполнения программы включает в себя следующие этапы:

- планирование и корректировка ежегодного плана работ;
- заключение договоров на проведение строительства, ремонт и утверждение смет на проведение работ;
- выполнение работ;
- контроль за ходом работ и приемки в эксплуатацию объектов после строительства и ремонта;
- отчетность о выполнении ремонта.

3.2. Сметы на проведение работ согласовываются в администрации Кусинского городского поселения, при необходимости заказывается проект с прохождением государственной экспертизы.

3.3. Технический надзор за работами по модернизации осуществляет представитель сетевой организации (по согласованию).

3.5. Приемка в эксплуатацию объектов после строительства и ремонта производится комиссией в составе представителей администрации и сетевых организаций (по согласованию).

3.6. Акт приемки работ подписывается в администрации поселения.

3.7. Результаты проведенных ремонтов отражаются в технических паспортах объектов.

Раздел 4. Состав, полномочия и функции участников программы.

4.1. В реализации программы принимают участие администрация Кусинского городского поселения и сетевая организация.

4.2. Представителем заказчика является Глава Кусинского городского поселения.

4.3. Полномочия и функции представителя заказчика:

- готовит предложения о своевременном проведении конкурсных процедур для определения подрядчика; (котировка, аукцион)
- оперативное управление реализацией программы;
- подготовка предложений по корректировке адресной программы и финансовых средств в бюджете поселения на очередной год;
- обеспечение эффективного использования выделенных финансовых средств;
- осуществление контроля за производимыми работами;
- участие в приемке и эксплуатации после окончания работ;

4.4. Полномочия и функции сетевых организаций:

- согласование проектных решений;
- участие в приемке выполненных работ;

Раздел 5 Система организации контроля за реализацией мероприятий программы

Администрация Кусинского городского поселения:

- принимает решение о распределении средств в пределах установленных бюджетом поселения;
- согласовывает сметы на проведение работ;
- принимает выполненные работы по форме КС-2 и КС-3 совместно «техническим заказчиком»

Сетевая организация:

- принимает совместно с администрацией выполненные работы (при отсутствии «технического заказчика», так как в дальнейшем сети УО принимает в эксплуатацию).

Приложение № 1

Объемы финансовых средств необходимых на реализацию адресной программы по этапам и срокам 2024 г. – 2026 г.

№	Источники финансирования	1-этап 2024 г. в тыс. руб.	2- этап 2025 г. в тыс. руб.	3 – этап 2026г. г. в тыс. руб.	за период 2024 г. по 2026 годы. в тыс. руб.
1.	Местный бюджет на модернизацию УО	00,00	00,00	00,00	00,00
2.	Местный бюджет на содержание УО	700,00	800,00	900,00	2400,00
3.	Местный бюджет на оплату за электроэнергию	5050,00	5050,00	5050,00	15150,00
4.	Местный бюджет Итого:	5050,00	5050,00	5050,00	15150,00
5.	Областной бюджет Итого:	00,00	00,00	00,00	00,00
	Всего:	10800,00	10900,00	11000,00	32700

Приложение 2

Объемы финансовых средств необходимые на реализацию адресной программы по годам.

№ п/п	Населенный пункт	Адрес, местонахождение объекта	Перечень работ	Затраты на модернизацию, тыс. руб.
202 г.				
		ул. Суворова, от въезда в г. Куса до ул. Победа	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 260 м провода на СИП, замена 8 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено
	г. Куса	ул. Победа, от ул. Суворова до ул. 3 – Интернационала.	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 13 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено

	г. Куса	ул. Андроновых, площадь Д.К.	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено
	г. Куса	ул. Чайковского	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 12 светильников.	130,0
	г. Куса	ул. Молодежная	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 12 светильников.	130,0
	г. Куса	ул. Комарова	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 12 светильников.	130,0
	г. Куса	ул. Орджоникидзе	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 12 светильников.	130,0
	г. Куса	ул. Ванина	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 200 м провода на СИП, замена 6 светильников.	80,0
	г. Куса	ул. Республики	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников.	210,0
	г. Куса	ул. Борьба	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 1200 м провода на СИП, замена 24 светильника.	310,0
	г. Куса	ул. Коммунар	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников.	210,0
	Итого:			2830,0
		2025 год.		
	г. Куса	ул. Свердлова, ул. Гагарина до ул. Ленинградская.	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 1800 м провода на СИП, замена 36 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено
	г. Куса	ул. Ленинградская	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено
	г. Куса	ул. Бубнова от ул.	Разработка проекта и монтаж	

		Ленинградская до ул. Вокзальная.	пункта управления уличным освещением, замена 450 м провода на СИП, замена 10 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	выполнено
	г. Куса	ул. Зеленая	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 450 м провода на СИП, замена 6 светильников.	100,0
	г. Куса	ул. Есенина	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 300 м провода на СИП, замена 6 светильников.	90,0
	г. Куса	ул. Сосновая	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 300 м провода на СИП, замена 6 светильников.	90,0
	г. Куса	ул. Буревестник	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 12 светильников.	Замена фонарей
	г. Куса	ул. Малышева	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 800 м провода на СИП, замена 16 светильников.	240,0
	г. Куса	ул. Ст. Разина	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 10 светильников.	150,0
	Итого:			2870,0
		2026 г.г.		
	г. Куса	ул. Ленина	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 500 м провода на СИП, замена 10 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	280,0
	г. Куса	ул. Гагарина от ул. Ленина до ул. Ленинградской	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 12 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	440,0
	г. Куса	ул. Декабристов	Разработка проекта и монтаж пункта управления уличным освещением, замена 600 м провода на СИП, замена 12 фонарей У.О. на светодиодные фонари У.О.	440,0
	г. Куса	ул. Садовая	Монтаж пункта управления уличным освещением, замена 400 м провода на СИП, замена 10 светильников.	160,0
	г. Куса	ул. Северная	Разработка проекта, замена 400 м провода на СИП,	140,0

			замена 8 светильников..	
	г. Куса	ул. 8 Марта	Разработка проекта, замена 400 м провода на СИП, замена 9 светильников..	150,0
	г. Куса	ул. Толстого в сторону «Бюро занятости»	Разработка проекта, замена 500 м провода на СИП, замена 12 светильников..	180,0
	п. Движенец	ул. Сосновая	Разработка проекта, замена 400 м провода на СИП, замена 8 светильников..	140,0
	п. Коноплянка	ул. Сосновая	Разработка проекта, замена 400 м провода на СИП, замена 8 светильников..	140,0
	Итого:			9200
	Всего:			14900